

Zeitraum	Maßnahme	Ingenieurbau	Ingenieurbau im Wasserbau	Kanalbau	Straßenbau	Leistung nach HOAI
2019	Errichtung Fischaufstiegsanlage Wasserkraftanlage Brettmühle in Königswalde		Neubau Fischaufstiegsanlage mit 14 Becken aus Stahlbeton und Trennwänden aus Stahl; Neubau Rechenanlage; Steinsätze HMB 300/1000, Riegel und und Steinschüttungen auf 25 m Länge			Lph. 8 + öBü
2019-2020	Gewässerbestandserfassung Gewässer II. Ordnung am Saubach und Cunersdorfer Dorfbach in Annaberg-B. / OT Cunersdorf		Erfassung Saubach mit Nebenzuflüssen, Gewässerstruktur und Bauwerke, Erstellung Gewässerachse, Ortho und Topographiedaten, Querbauwerksdaten und hydraulische Daten, Länge= 750 m			OP Lph. 1-4
			Erfassung Cunersdorfer Dorfbach, Gewässerstruktur und Bauwerke, Erstellung Gewässerachse, Ortho und Topographiedaten, Querbauwerksdaten und hydraulische Daten, Länge= 570 m			OP Lph. 1-4
2020-2021	Gewässerbestandserfassung Gewässer II. Ordnung am Schöppichtbach in Annaberg-B. / OT Geyersdorf		Erfassung Schöppichtbach mit Nebenzuflüssen, Gewässerstruktur und Bauwerke, Erstellung Gewässerachse, Ortho und Topographiedaten, Querbauwerksdaten und hydraulische Daten, Länge= 5.450 m			OP Lph. 1-4
2020	Ersatzneubau Mischwassersammler Sonnenleithe 2. BA in Aue			Mischwassersammler DN 315 PP Länge= 340 m		OP Lph. 1-9 + öBü
2019	Rückbau Wehr Paradiesmühle am Pöhlbach in Th. Wiesenbad		Wehrrückbau festes Wehr Breite bis 10 m, Höhe bis 1,50 m			OP Lph. 2-4
2020 - ff.	Rückbau Wehr Hammermühle an der Großen Lössnitz in Hammerleubsdorf		Wehrrückbau festes Wehr Breite bis 8 m, Höhe bis 2 m; Sohlpassung des Gewässers Länge= 40 m			OP Lph. 1+2 laufend
2020	Gewerbegebiet Oberer Bahnhof in Annaberg- Buchholz_Rückbau Gartenanlage und Geländeprofilierung	Abbruch von 11 Gebäuden, Rückbau von Gärten und Profilierung des Geländes ca. 1600 m ²				OP Lph. 5-8 + öBü
2020	HWSB 2018 an der Wilisch in Herold unter- und oberhalb Brücke Raugasse		Sedimentberäumung, Kolsicherung Brücke Raugasse mit Steinsatz HMB 1000/3000, Ufersicherungen HMB 1000/3000, Länge bis 100 m			OP Lph. 5-8 + öBü

Zeitraum	Maßnahme	Ingenieurbau	Ingenieurbau im Wasserbau	Kanalbau	Straßenbau	Leistung nach HOAI
2020	Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung an der Roten Pockau und am Wagenbach in Marienberg/ OT Pobershau, am Knesenbach im OT Zöblitz		5 Maßnahmen: Sedimentberäumung, Erneuerung Steinsätze und Schüttungen			OP Lph. 6-7
2020	Beseitigung von HW-Schäden am Lauterbach in Marienberg/ OT Lauterbach		3 Maßnahmen: Verrohrung DN 1000 SB, Sedimentberäumung, Erneuerung Steinsätze und Schüttungen			OP Lph. 6-7
2020	K 8130 Ersatzneubau Brücke BW 05 in Pobershau		Rahmendurchlaß aus Fertigteilen, lichte Weite 2 m, lichte Höhe 1,10 m, Breite 9,80 m, Länge 2,50 m, schiefwinklig 79,6 gon, Düker Gasleitung, Düker Trinkwasserleitung, Düker 1-kV; Gewässerausbau mit Steinsatz HMB 300/1000 Länge 50 m, Höhe bis 1,80 m		250 m ² Asphalt grundhaft	OP Lph. 8 + öBü
2021	Deckensanierung Fröbelstraße in Annaberg-Buchholz				Teilsanierung Schadstellen grundhaft, Sanierung der Entwässerungseinrichtungen, 1.500 m ² Asphalt	OP Lph. 5-7
2021 - ff.	Erschließung Wohngebiet Schillerlinde in Marienberg	Stützwand aus Stb Länge= 32 m, H bis 2,30 m, Stützwand aus Stb Länge= 24,60 m, H bis 2 m		SW-Sammler DN 200 PP, RW-Sammler DN 315 PP, Regenrückhaltebecken unterflur aus Stb. 115 m ³ und Drosselschascht	8 Parzellen, 2 Erschließungsstraßen mit 2 Wendehammer, Verkehrsfläche 1.250 m ² , Erschließung TW, Strom, Datennetze und SBL	derzeit LPh. 3+4 (LPh. 1-8 + öBü)
2021	Teilprojekt Baufeldfreimachung im Zuge Erschließung Wohngebiet Schillerlinde; Abbruch Baracke und Garage	3.300 m ³ umbauter Raum und 1.600 m ² Geländeprofilierung				OP LPh. 3-8 + öBü
2021 - ff.	Sanierung Betriebsgraben und Abwassertechnische Anlage Klemm-Mühle in Thermalbad Wiesenbad/ OT Schönfeld, 1. BA		Ausgleich Gewässergradienten auf ca. 200 m Länge, Sedimentberäumung, Neubau Ufermauern aus Stb, Länge 100 m, Höhe bis 3 m von Gründungssohle, Neubau Uferbefestigungen mit Steinsatz HMB 300/1000 Länge ca. 47 m, Höhe bis 2,40 m von Gründungssohle, Sanierung von Ufermauern aus Naturstein Länge 75 m, Höhe bis 1,30 m			derzeit LPh. 1+2 (LPh. 1-8)

Zeitraum	Maßnahme	Ingenieurbau	Ingenieurbau im Wasserbau	Kanalbau	Straßenbau	Leistung nach HOAI
2020-2021	Ersatzneubau Mischwassersammler Parkstraße in Annaberg-Buchholz, Erneuerung Niederspannungskabel und Erschließung Kabelschutzrohranlage-Breitband				1.120 m² Asphalt grundhaft und Deckensanierung, Gehweg Asphalt grundhaft Länge= 450 m (850 m²); Niederspannungskabel und Kabelschutzrohranlage-Breitbandausbau Länge= 450 m	OP Lph. 1-9 + öBü
2021-2022	Neubau Feuerwehrrätehaus und Rettungswache in Jöhstadt/ OT Steinbach	Hangsicherung und Böschungsprofilierung, Entwässerungsplanung; rückverankerte Spritzbetonschale Verpresspfähle 211 m, Länge= 50 m, Höhe bis 7,45 m, Fläche 330 m², Vernetzung Geobrugg Tecco, Fläche 60 m², Verpresspfähle 66 m; Böschungsprofilierung Fläche 1.700 m²		Rauhbettmulde mit Tiefensicker DN 250 PEHD 135 m		OP + TWP Lph. 2-7
2022	Gewässerbestandserfassung Gewässer II. Ordnung am Hundsbach in Marienberg / OT Niederlauterstein		Erfassung Hundsbach mit Nebenzuflüssen, Gewässerstruktur und Bauwerke, Erstellung Gewässerachse, Ortho und Topographiedaten, ALK-Daten und Schutzgebiete, Querbauwerksdaten und hydraulische Daten, Länge= 2.940 m			OP Lph. 1-4
2022	Gewässerbestandserfassung Gewässer II. Ordnung am Goldkronenbach in Marienberg / OT Pobershau		Erfassung Goldkronenbach mit Nebenzuflüssen, Gewässerstruktur und Bauwerke, Erstellung Gewässerachse, Ortho und Topographiedaten, ALK-Daten und Schutzgebiete, Querbauwerksdaten und hydraulische Daten, Länge= 4.000 m			OP Lph. 1-4
2021-2022	Ersatzneubau Mischwassersammler Brendelstraße in Schneeberg			MW-Sammler DN 315 PP Länge= 241 m	1.000 m² Asphalt grundhaft	OP Lph. 1-8 + öBü
2021-2022	Ersatzneubau Mischwassersammler Löbnitzer Straße/ Festplatz in Aue			Ersatzneubau auf 263 m Länge; Mischwassersammler DN 500 PP Länge= 177 m, DN 400 PP Länge= 17 m, DN 315 PP Länge= 77 m;	125 m² Asphalt grundhaft	OP Lph. 1-8 + öBü

Zeitraum	Maßnahme	Ingenieurbau	Ingenieurbau im Wasserbau	Kanalbau	Straßenbau	Leistung nach HOAI
2022 - 2023	Ersatzneubau Stützmauern Niederdorf in Marienberg/ OT Lauterbach	Ersatzneubau von 9 Bauwerken: Gabionenwände Länge= 109 m, Höhe bis 2,50 m, L-Elemente aus Stb. Länge= 64 m, Höhe bis 2,50 m			600 m² Asphalt grundhaft, Breitbandausbau und Straßenbeleuchtung Länge= 185 m	OP Lph. 8 + öBü
2022	Hausbrunnenablösung Großrückerswalde/ OT Niederschmiedeberg	Neubau Hauptleitung im Bohrspülverfahren, 50 m 110x10 SDR 11, 715 m 90x8,2 SDR 11, 320 m 63x5,8 SDR 11, Dükerung Bach 50 m, 170 m DN 50 Hausanschlüsse, Neubau Druckerhöhungsstation				OP Lph. 8 + öBü
2023	Wasserkraftanlage Max Bögl an der Zschopau in Schlettau/ OT Dörfel		Rückbau Steineres Wehr H bis 1,50 m, Breite bis 17 m, Ufersicherung mit Steinsätze HMB 300/1000, ingenieurbioologische Bauweisen			Lph. 1-4
2023	Wasserkraftanlage Schönfeld		Standsicherheitsuntersuchungen an den Böschungen des Betriebsgrabens, Böschungshöhen bis 5,50 m			Lph. 1-4
2023/ 24	Böschungssicherung Schwarzwasseralstraße zw. Brücke Sägewerk und Schwarzbeerschänke in Marienberg/ OT Pobershau	Neubau Rückverankerter Randbalken 345 m, H bis 2,50 m, Dicke 0,75 m, 336 St. Zuggpähle Ischebeck Titan 40/16 = 2230 m Verankerung; 136 St. Druckpähle Ischbeck Titan 40/16 = 720 m; 250 m² Vernetzung Hang mit Stahldrahtgeflecht, 250 m Nägel und Seilanker; 445 m² Baugrubensicherung m. Spritzbeton, Rückverankerung 300 St. Ischbeck Titan 30/11 = 300 m; Bauwerksentwässerung 345 m, HDI-Pfähle bis 4 m, D= 1 m, 830 m; 345 m Holmgeländer, 150 m Schutzplanken		Straßenentwässerung DN 300 als Durchlassbauwerke 102 m, Hangdrainage 670 m DN 150	3.500 m² Grundhafter Straßenausbau	Lph. 8 + öBü, laufend
2023/ 24	Erneuerung Heideweg 2. BA in Marienberg/ OT Ansprung			Straßenentwässerung DN 200 PP (160 PP) 170 m, Drainage DN 150 200 m, Durchlass DN 500 SB	1.150 m² vollgebundener Oberbau	Lph. 8 + öBü, laufend
2023/ 24	HWSB 2021 - Erneuerung Durchlass Rübenauer Str. in Marienberg/ OT Anspung		Ersatzneubau Durchlass als Rahmenrechteckprofil aus Stahlbeton Länge= 2,50 m Breite= 8,31-11,76 m Höhe= 2,05 m Abflußquerschnitt B/H= 1,50/1,00 m; 30 m³ Steinsätze LMB 40/200		200 m² grundhafter Straßenausbau	Lph. 1-8, öBü, Hydraulik

Zeitraum	Maßnahme	Ingenieurbau	Ingenieurbau im Wasserbau	Kanalbau	Straßenbau	Leistung nach HOAI
2023/ 24	HWSB 2021 - Wiederherstellung Goldkronenbach in Marienberg/ OT Pobershau		240 m Gewässersanierung, Gewässeraufweitungen und Sedimentberäumungen; Steinsätze bis HMB 300/1000 275 m³, Neubau Fußgängerbrücke als Stahlkonstruktion, verzinkt, Gitterrost und Doppel-T Träger B= 2,00 m, L= 2,50 m			Lph. 1-8, öBü, Hydraulik
2023/ 24	HWSB 2021 - Wiederherstellung Hundsbach in Marienberg OT Niederlauterstein		Gewässersanierung, Gewässeraufweitungen, Teichentschlammungen 300 t und Sedimentberäumungen 200 m³; Steinsätze bis HMB 300/1000 260 m³			Lph. 1-8, öBü
2023/ 24	HWSB 2021 - Wiederherstellung Teichstraße in Marienberg/ OT Zöblitz			Straßenentwässerung DN 200 PP (160 PP) 350 m	1.950 m² vollgebundner Oberbau	Lph. 1-8, öBü, Hydraulik
2023/ 24	HWSB 2021 - Erneuerung der Sohlbefestigung und des Kolksschutzes an 2 Brücken in Großbrückerswalde/ OT Niederschmiedeberg an der K 8115		600 m² Erneuerung Kolksschutz, Steinsätze bis HMB 300/1000, Sedimentberäumungen, Mauerwerkssanierung Vormauerung			Lph. 5, 8, öBü
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach BaustellIVO						
07-11/2021	Ersatzneubau Stützwand in Marienberg/ OT Pobershau	x				
06/2021 - 09/2022	Ortskanalisation Rosenweg in ANA/ OT Buchholz			x	x	
06-11/2021	HWSB 2013 - Wiederherstellung Satzung Dorfbach in Marienberg/ OT Satzung		x	x	x	
09-11/2022	Anbau Speditionshalle Colditz in Zwönitz	Hallenbau			x	
11/2022 - 12/2023	Ausbau Herrengasse in Zwönitz/ OT Günsdorf	x		x	x	
04/2023 - 06/2024	Grundhafter Ausbau der Straßen und Gehwege der Innenstadt in Wolkenstein 2_BA				x	
05/2023 - 11/2026	Erweiterung ZKA Schönfeld, 4. Ausbaustufe	Hochbau, Ing.-bau				
Bauwerksbuch + Bestand						
2019 - 2023	<u>7 Bauwerksbücher u. Bestandsunterlagen</u>	Stützmauern				